

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Arkusz: 7.132.25.23.2,4;24.3;03.2,4;09.1,2;04.3
Skala: 1:1000
Układ współrzędnych: 2000/7; wysokościowy: PL-EVRF2007
Województwo: podkarpackie
Gmina: 181109_2 Tuszów Narodowy
Obręb: 181109_2.0092 Grochowe
Nr zgłoszenia: G0.664.2.1560.2022

P.U.G i K „Geodeta”
Piotr Klara
39-300 Mielec, ul Łąkowa 11 A
tel. kom. 502 399 862
e-mail: piotrklara@geodetamielec.pl


Mapa aktualna na dzień: 27.09.2022r.
W obszarze działek przedmiotowych nie sprawdzono słuszności gruntowych ujawnionych w KW.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie zostały zinwentaryzowane powykonawczo i dokumentacja nie została przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Granice działek przedmiotowych przyjęto zgodnie z ewidencją.

Mielec, 28.09.2022r. Sporządził: Piotr Klara

Orientacja

Geodeta uprawniony
Piotr Klara
Up. nr 16440 wyd. przez GKG

Za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych



Poważam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny poświadczony. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszonej pracy geodezyjnej	P.1811.2022.3625
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał pozwolenie	STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
Wykonawca prac geodezyjnych	P.U.G. „Geodeta” Piotr Klara
Nr oraz data sporządzenia dokumentu	G0.664.2.1560.2022_3
Zawierającego wyrobki geodezyjne, kartograficzne	2022.09.28
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych	Piotr Klara upr. Nr 16440
Interwenta prac	

UWAGA

Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z kablami elektrycznymi kable należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu AROT o długości 3,0 m.

UWAGA

Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z gazociągami projektuje się założenie na kanalizacji rury ochronnej z polietylenu PE o długości 4,5 m zakończonej manszetami:
- dla kanału Ø 200 - PE Ø 315/28,6
- dla kanału Ø 160 - PE Ø 250/22,7

LEGENDA

- Linia rozgraniczająca teren inwestycji zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: BB.6733.18.2022 z dnia 13.12.2022 r.
- Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø 200 (wykop)
- Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE RC Ø 200 (przewiert ster.)
- Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 (wykop)
- Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE Ø 110 (wykop)
- Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE RC Ø 110 (przewiert ster.)
- Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE Ø 90 (wykop)
- Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE RC Ø 90 (przewiert ster.)
- Projektowane rury osłonowe

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce		Proj. zagospodarowania terenu	
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej dla miejscowości Grochowe - ETAP I.		Data: 12.2022 r	
Adres obiektu: Grochowe, gmina Tuszów Narodowy		Rys. 1	
Przedmiot rys.: Projekt zagospodarowania terenu.		Skala 1:1000	
Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Up. Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01			
Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych			
Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Up. Nr KL-129/2002			
Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych			
Opracował: mgr inż. Krzysztof Bielecki			