

Przedmiar robót

BUDOWA PRZYŁĄCZ ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLOWEGO nN DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 W MIEJSCOWOŚCI GROCHOWE, GMINA TUSZÓW NARODOWY - DZ. EWI .NR 1420/81

Obiekt lub rodzaj robót: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Lokalizacja: **Grochowe, dz. 1420/81**

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Data opracowania:

2024-02-05

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych BUDOWA PRZYŁĄCZ ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLOWEGO nN DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 W MIEJSCOWOSCI GROCHOWE, GMINA TUSZÓW NARODOWY - DZ. EWI .NR 1420/81		
1	Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Linie kablowe		
1.1	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	4,8
1.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	1,2
1.3	Układanie rur osłonowych z PCV Fi·do 140·mm -RHDPEk50	m	3
1.4	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kab do 1,0·kg/m - YKY 5x6mm2	m	3
1.5	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kab do 1,0·kg/m, przykrycie folią - YKX 4x35mm2	m	15
1.6	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	3,6
1.7	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	1
1.8	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
1.9	Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoczce z tworzyw sztucznych, kab Cu 4-żyłowy 16·mm2	szt	2
1.10	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kablkowy do 16·mm2	szt	10