

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Parafia Rzymskokatolicka PW. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym</b>		
1	Element	<b>Roboty remontowe</b>		
1	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m2 120,000
2	TZKNBK 4/2101/24	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 (poz 560) -demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*1,3*2	2,600000	
		1,2*3,2*10	38,400000	
		1,0*2,1*2	4,200000	
		RAZEM:	45,200000	m2 45,200
3	KNR 404/1101/2	Wywiezienie elementów drewnianych stolarki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*1,3*2*0,25	0,650000	
		1,2*3,2*10*0,25	9,600000	
		1,0*2,1*2*0,25	1,050000	
		RAZEM:	11,300000	m3 11,300
4	KNR 404/1101/5	Wywiezienie elementów drewnianych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*1,3*2*0,25	0,650000	
		1,2*3,2*10*0,25	9,600000	
		1,0*2,1*2*0,25	1,050000	
		RAZEM:	11,300000	m3 11,300
5	KNR 202/1005/1	Stolarka okienna - osadzenie stolarki okiennej stalowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*1,3*2	2,600000	
		1,2*3,2*10	38,400000	
		RAZEM:	41,000000	m2 41,000
6	KNRW 202/1027/2 (2)	Drzwi zewnętrzne drzwi zewnętrzne stalowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,1*2	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m2 4,200

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opis robót

Wymiana okien na okien stalowych i drzwi zewnętrznych

### Założenia wyjściowe do kosztorysowania

#### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.

1. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowych szczegółowe w oparciu o ceny rynkowe, „SEKOCENBUD” I kwartał 2023r. i katalogi KNNR lub KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.
2. Ceny robocizny przyjęto w wysokości 26,82 zł/godz. jako średnie dla robót
3. Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto jako średnie w kraju.
4. W przypadku braku cen w wydawnictwie „SEKOCENBUD” przyjęto średnie ceny dostawców materiałów, koszty zakupu 7,20%
5. Wskaźnik kosztów pośrednich liczony od R+S przyjęto w wysokości 68,10% jako średnie dla robót
6. Wskaźnik zysku liczony od R+M+S+Kp przyjęto w wysokości 11,30 % jako średnie dla robót.