

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztorys	Kosztorys			
1	Element	Wymiana drzwi			
1.1	KNR 1901/1019/4	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0 m ²			
	Obliczenie:				
		1,25*2,30*6	17,250000		
		RAZEM:	17,250000	m2	17,250
1.2	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0 m ²			
	Obliczenie:				
	drzwi wewnętrzne	0,90*2,1+0,80*2,1	3,570000		
	drzwi zewnętrzne	0,90*2,10*1	1,890000		
		RAZEM:	5,460000	m2	5,460
1.3	KNRW 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0 m ²			
				szt	2
1.4	KNRW 401/320/3	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, ponad 2,0 m ²			
	Obliczenie:				
		1,25*2,30*6	17,250000		
		RAZEM:	17,250000	m2	17,250
1.5	KNR 1901/1012/7	Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki, listwy profilowane lub z wrębami, do 1,0 m			
	Obliczenie:				
	drzwi jednoskrzydłowe	1*2	2,000000		
	drzwi zewnętrzne	2*1	2,000000		
		RAZEM:	4,000000	szt	4,000
1.6	KNR 1901/1012/8	Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki, listwy profilowane lub z wrębami, ponad 1,0 m			
	Obliczenie:				
	drzwi jednoskrzydłowe	(2+2)*1	4,000000		
	drzwi dwuskrzydłowe	(2+2+1+1)*6	36,000000		
	drzwi zewnętrzne	2*2	4,000000		
		RAZEM:	44,000000	szt	44,000
1.7	KNR 401/927/5	Wykonanie skrzydeł drzwiowych z gotowych półfabrykatów, skrzydła płycinowe, do 2 m ² drzwi zewnętrzne			
	Obliczenie:				
	drzwi zewnętrzne	0			
		RAZEM:	0,000000	szt	
1.8	KNR 401/927/5	Wykonanie skrzydeł drzwiowych z gotowych półfabrykatów, skrzydła płycinowe, do 2 m ²			
	Obliczenie:				
		2	2,000000		
		RAZEM:	2,000000	szt	2,000
1.9	KNR 401/927/6	Wykonanie skrzydeł drzwiowych z gotowych półfabrykatów, skrzydła płycinowe, ponad 2 m ²			
	Obliczenie:				
		6	6,000000		
		RAZEM:	6,000000	szt	6,000
1.10	KNR 401/903/1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
	Obliczenie:				
		6.000+2.000+0.000	8,000000		
		RAZEM:	8,000000	szt	8,000
1.11	KNR 401/920/20	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami			
	Obliczenie:				
	drzwi wewnętrzne	(6*2+2)*2	28,000000		
	drzwi zewnętrzne	2	2,000000		
		RAZEM:	30,000000	szt	30,000
1.12	KNP 7/127/1	Progi drzwiowe, długość 1.25 m			
				szt	6
1.13	KNP 7/127/2	Progi drzwiowe, długość 0.9 m			
	Obliczenie:				
		2+1	3,000000		
		RAZEM:	3,000000	szt	3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
2	Element	Rozbiórka ścianki			
2.1	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły			
	Obliczenie:				
		4,59*3,55	16,294500		
		RAZEM:	16,294500	m2	16,295
2.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km			
	Obliczenie:				
		16.295*0,15	2,444250		
		RAZEM:	2,444250	m3	2,444
2.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km			
	Obliczenie:				
		2.444	2,444000		
		RAZEM:	2,444000	m3	2,444
2.4	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30' cm			
	Obliczenie:				
		3,35*2+4,59	11,290000		
		RAZEM:	11,290000	m	11,290
3	Element	Wymiana podłóg			
3.1	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek z paneli			
	Obliczenie:				
		22,8+18,1+16,8	57,700000		
		RAZEM:	57,700000	m2	57,700
3.2	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek drewnianych			
	Obliczenie:				
		16,8	16,800000		
		RAZEM:	16,800000	m2	16,800
3.3	ZKNR C 2/603/4	Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego			
	Obliczenie:				
		57.700+16.800	74,500000		
		RAZEM:	74,500000	m2	74,500
3.4	ZKNR C 2/605/3 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 10 mm			
	Obliczenie:				
	Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego	74.500	74,500000		
		4,59*0,16	0,734400		
		RAZEM:	75,234400	m2	75,234
3.5	KNNR 2/1205/1	Podłoga z desek warstwowych o grubości 15' mm układana na kleju			
	Obliczenie:				
		75.234	75,234000		
	pas po ścianie działowej	4,59*0,16	0,734400		
		RAZEM:	75,968400	m2	75,968
3.6	KNNR 3/807/4	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8' m2			
	Obliczenie:				
	podłoga z desek	14,0+18,8	32,800000		
		RAZEM:	32,800000	m2	32,800
3.7	KNNR 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne			
	Obliczenie:				
		32.800	32,800000		
		RAZEM:	32,800000	m2	32,800
3.8	KNNR 2/1205/7	Cokół z listew drewnianych			
	Obliczenie:				
	podłoga wymieniana	(2,10+2,32)*2+(3,18+5,69)*2+(2,97+5,69)*2+(6,48+7,37)*2	71,600000		
	podłoga cyklinowana	(3,4+4,14)*2+(3,40+5,55)*2	32,980000		
	potrącenia	-(1,3*7+0,90+1,0+1,30*6+0,90+1,0)	-20,700000		
		RAZEM:	83,880000	m	83,880
4	Element	Malowanie ścian i sufitów			
4.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
	Obliczenie:				
		163,6	163,600000		
		RAZEM:	163,600000	m2	163,600

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
4.2	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia			
	Obliczenie:				
	okna	1,11*2,00*8		17,760000	
	drzwi	1,30*3,00*2		7,800000	
		RAZEM:		25,560000	
			m2	25,560	
4.3	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach			
	Obliczenie:				
	pokoje	((3,4+4,14)*2+(6,48+7,37)*2+(2,10+2,32)*2+(6,47+4,0)*2+(3,18+5,69)*2+(2,97+5,69)*2)*3,35		360,527000	
	kuchnia	(3,4+5,55)*2*(3,35-1,5)		33,115000	
		RAZEM:		393,642000	
			m2	393,642	
4.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2			
	Obliczenie:				
	sufity	163,6		163,600000	
		RAZEM:		163,600000	
			m2	163,600	
4.5	KNR 2/1401/7	Malowanie tynków, gruntowanie			
	Obliczenie:				
		393.642+163.600		557,242000	
		RAZEM:		557,242000	
			m2	557,242	
4.6	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
	Obliczenie:				
	sufit	163.600		163,600000	
		RAZEM:		163,600000	
			m2	163,600	
4.7	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa			
	Obliczenie:				
		393.642		393,642000	
		RAZEM:		393,642000	
			m2	393,642	
4.8	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit wewnętrzne R = 3,000 M = 1,000 S = 1,000			
	Obliczenie:				
		163.600		163,600000	
		RAZEM:		163,600000	
			m2	163,600	
4.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi, lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne R = 3,000 M = 1,000 S = 1,000			
	Obliczenie:				
		393.642		393,642000	
		RAZEM:		393,642000	
			m2	393,642	

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Roboty remontowe w zabytkowym budynku plebanii rzymskokatolickiej w Sarnowie gmina Tuszów Narodowy polegające na:

- wymiana drewnianych drzwi wewnętrznych - dwuskrzydłowych i jenoskrzydłowych,
- wymiana podłóg w budynku z uzupełnieniem podłoża,
- remont ścian i sufitów poprzez szpachlowanie i malowanie.

Roboty budowlane przebudowy polegają na wyburzeniu wtórnej ścianki działowej dzielącej pom. 3 i 5 (wg inwentaryzacji)