

Przedmiar robót

„Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1659; 1719/1 w km 0+900 - 1+507,35 w m. Jaślany" etap II

Budowa: **Jaślany, Gmina Tuszów Narodowy, kategoria XXV, 181109_2.0093.1659, 181109_2.0093.1719/1**

Obiekt lub rodzaj robót: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: **Gmina Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Inwestycje i Projekty Drogowe TUREK sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Korczaka 16A**

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	„Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1659; 1719/1 w km 0+900 - 1+507,35 w m. Jaślany” etap II		
1		Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	D 01.02.04	KNNR 6/801/2	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15'cm, mechanicznie z wywozem materiału na odległość do 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnia	607,35*3,5*0,15	318,859		
	RAZEM:		318,859	m2	319
2		Element	Roboty przygotowawcze		
2.1	D-01.01.01	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą i przyjętą do zasobów PODGiK w Mielcu		
	Wyliczenie ilości robót:				
		607,35/1000	0,607		
	RAZEM:		0,607	km	0,607
2.2	D 01.02.02	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15'cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	poszerzenie, pobocze	607,35*3*0,15	273,308		
	RAZEM:		273,308	m3	273,31
3		Element	Roboty ziemne		
3.1	D 02.01.01	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1'km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnia	607,35*5*1,1*0,3	1 002,128		
	RAZEM:		1 002,128	m3	1 002,13
3.2	D 02.01.01	KNNR 1/202/3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, na odkład, kategoria gruntu III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:				
	pobocze	607,35*0,5*2*0,3	182,205		
	RAZEM:		182,205	m3	182,21
4		Element	Jezdnie		
4.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI		
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnie	607,35*5*1,1	3 340,425		
	RAZEM:		3 340,425	m2	3 340,43
4.2	D-04.02.01	KNNR 6/106/6 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15'cm, pospółka		
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnie	607,35*5*1,1	3 340,425		
	RAZEM:		3 340,425	m2	3 340,43
4.3	D 04.04.02	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20'cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnie	607,35*5*1,05	3 188,588		
	RAZEM:		3 188,588	m2	3 188,59
4.4	D 04.04.02	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 8'cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdnie	607,35*5*1,03	3 127,853		
	RAZEM:		3 127,853	m2	3 127,85
5		Element	Pobocze		
5.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:				
	pobocze	607,35*0,5*2	607,350		
	RAZEM:		607,350	m2	607,35
5.2	D 02.01.01	KNNR 1/206/3 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-III		
	Wyliczenie ilości robót:				
	pobocze	607,35*0,5*2*0,3	182,205		
	RAZEM:		182,205	m3	182,21

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6		Element	Elementy bezpieczeństwa		
6.1	D 07 02 01	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	1
6.2	D 07 02 01	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ²		
Wyliczenie ilości robót:					
A-7			1	1,000	
			RAZEM:	1,000	szt 1,00